Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1. Przedszkole Samorządowe nr 14 w Krakowie, ul. Młyńska Boczna 4.

1. **Roboty remontowe do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.**

2. **Zakres prac do wykonania zgodnie z załączonym przedmiarem:**

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
2,37 m3

Ręczne wykucie z muru zabetonowanej końcówki balustrady (balustrada do ponownego zamontowania)
10,00 szt

Wykonanie robót wykończeniowych po robotach rozbiórkowych - dotyczy uzupełnienia tynków, wypraw cienkowarstwowych oraz malowania.
1,00 kpl

Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
15,69 m2

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm w celu pogrubienia warstwy podestu i schodów
15,69 m2

Posadzki i okładziny schodów z płytek gresowych na zaprawach klejowych, płytki 30x30, odporne na ścieranie i antypoślizgowość R11, wraz z przygotowaniem podłoża
16,82 m2

Uzupełnienie policzka schodów i podestu, poszpachlowanie i pomalowanie na kolor elewacji
5,95 mb

Montaż zdemontowanej balustrady
10,00 szt

Wywóz gruzu z robót
2,99 m3