Przedmiar
na budowę podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych
w Przedszkolu Nr 14 ul. Młyńska Boczna 4 w Krakowie

L.P	Zakres Prac	Cena netto zł
1	Dostawa i montaż nowego podnośnika 385 kg – musi spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 81.41 1. Charakterystyka podnośnika - typ KALI B 900 – dźwig platformowy pionowy dla osób niepełnosprawnych - platforma zewnętrzna - napęd elektryczny śrubowy - udźwig 385 kg (trzy osoby) - prędkość 0,06m/s - wysokość podnoszenia 1,8 – 2,00 m - ilość jazdy na godzinę – bez ograniczenia - ilość przystanków 2 - ilość dojść przystankowych 2 (z przelotem 90° - sterowanie za pomocą przycisków naciskowych w sposób ciągły - szyb – konstrukcja samonośna otwarta - drzwi uchylne jednoskrzydłowe 900 mm - wypełnienie furtek i barierek poliwęglanem komorowym - konstrukcja platformy samonośna bez obudowy szybu z elementów cynkowych malowanych na kolor RAL 9006, brak zadaszenia cała konstrukcja otwarta, powierzchnia platformy dźwigu 1100x1400 mm (szerokość x głębokość). zewnętrzny wymiar szybu 1510 x 1520 mm. - kontrola dostępu (pilot) - zasilanie sterowania 24V - zasilenie napędu 400V - moc silnika w zespole napędowym 1,5 kW - aktywna podłoga – system przeciwzgnieceniowy, antypoślizgowy podest, przycisk awaryjny „STOP” na platformie, ręczny zjazd awaryjny za pomocą korby. - doprowadzenie zasilania 3x400V do platformy - montaż oprawy naściennej z czujnikiem ruchu i zmierzchu wg. projektu	……
	2. Prace budowlane według załączonego projektu - wykonanie wykopu na głębokość 2,5m o wymiarach 1600x1600 mm ~ 6,5m³ urobku - wywóz urobku (ziemi) - zasypanie frakcją kruszywa do głębokości 0,5m poniżej poziomu gruntu - wykonanie podstawy betonowej pod platformę według projektu - maszt podnośnika kotwić zgodnie z załączonym rysunkiem konstrukcyjnym - wykonanie odprowadzenia wody z podszybia urządzenia - regulacje platformy, udział w odbiorze rejestracyjnym UDT - przeszkolenie personelu - gwarancja 36 miesięcy	……..

Razem netto: …….. zł

VAT 23%: …….. zł

Razem brutto: …….. zł

Słownie: …… zł …….../100