Przedmiar robót

ROBOTY REMONTOWO ADAPTACYJNE

Lokalizacja: **RYNEK KLEPARSKI 18 SALA NR 16**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Mirosława Szumiec Usługi Remontowo Budowlane i Kosztorysy 31-101 Kraków ul. Powiśle 4/15 NIP:6762035164**

Data opracowania:
2018-06-04

Autor opracowania:
Mirosława Szumiec, Kosztorysant

Mirosława Szumiec

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**ROBOTY REMONTOWO ADAPTACYJNE**		
1	Element	**Element**		
1.1	KNNR 5/1105/7	Montaż korytka kablowego typu Legrand, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 85X50˙mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,75+3,36+1,04+3,94 11,090000		
		RAZEM: 11,090000	m	11,090
1.2	KNNR 5/1105/9	Montaż pokrywy do korytek typu Legrand, przykręcanej, szerokość 85˙mm	m	11,090
1.3	KNR 508/212/1	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al	m	12,000
1.4	AT 14/101/1	Układanie okablowania strukturalnego, 1 kabel	m	12,000
1.5	AT 14/105/2	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP	szt	1,000
1.6	KNR 508/309/6	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane	szt	1,000
1.7	AT 14/107/1 analogia	Montaż gniazd HDMI	szt	2,000
1.8	AT 14/102/1 analogia	Układanie poziomego okablowania HDMI		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50+2,75+3,94 8,190000		
		RAZEM: 8,190000	m	8,190
1.9	Kalkulacja własna	Montaż rolety zaciemniającej na oknie o wym. 155x200 cm	kpl	1,000
1.10	Kalkulacja własna	Montaż uchwytu na projektor do sufitu	kpl	1,000
1.11	KNR 508/813/1	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5˙mm2	szt	27,000

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Gniazdo HDMI	szt	2
2.	Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V nf 421	szt	1,02
3.	Kabel okablowania strukturalnego miedziany	m	9,009
4.	Kabel okablowania strukturalnego miedziany TYCO	m	13,2
5.	Korytko KABLOWE 85X50	m	13,308
6.	Przewody kabelkowe powłoka polwinitowa o przekroju żył 6 Cu 12Al	m	12,48
7.	Roleta okienna 155 x 200 cm	kpl	1
8.	Uchwyt AVTek Easy Mount 43-65 biały	szt	1
9.	Złącze RJ45	szt	1