Przedmiar robót

Zakup i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu

Budowa: **Samorządowe Przedszkole nr 92 ul. Parkowa 14 w Krakowie**

Data opracowania:
2020-06-09

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość/ Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.
	Kosztorys	**Zakup i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu**					
1	Element	**Element**					
1.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego. Zestaw wielofunkcyjny składający się z wieży zadaszonej dachem dwuspadowym, dwoma wieżami kwadratowymi bez zadaszenia, ślizg ze stali nierdzewnej, schodów, tunelu o dłogości 1m, liczydła, panela kółka, panela kierownicy, panela suwaka, panela bulaj. Konstrukcja zestawu wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo. HIC zestawu 0,9m. Zestaw ma być zamontowany na stopach fundamentowych wykonanych z betonu B20 na głebokości 50cm. Po zakończeniu montażu należy zrekultywować zniszczona nawierzchnie trawiasta. Zestaw musi posiadać karte techniczna i certyfikat. Zdjęcie poglądowe w załaczeniu.	**kpl**		**1**		
		Materiały		1	1,00000		